# Le nettoyage, première étape d'une ventilation efficace

*Juillet 2026*

Une ventilation efficace doit garantir une ambiance adaptée au bien-être des animaux et au confort des intervenants. Elle impacte directement sur les performances, la santé et les conditions de travail.

L'encrassement est le premier responsable des dysfonctionnements des systèmes de ventilation. Un entretien régulier est donc essentiel pour assurer leur bon fonctionnement, avant même de penser à modifier les réglages.

| Type | Elément à nettoyer | Fréquence minimum recommandée | Comment procéder |
|---|---|---|---|
| Entrée d'air | Cooling | Avant mise en route (Quand les températures extérieures arrivent à environ 20°C) | - Soufflette ou aspiration lorsqu'il est bien sec,<br>- Possible nettoyage karcher s'il n'est pas en carton,<br>- Penser à nettoyer les buses |
| | Volets de comble et grilles | 2x/an | - Balayage |
| | Volets de salle (régulés, QD, champignons…) | Au nettoyage des salles | - Balayage<br>- Les volets les plus léger ont tendance à se coller avec la poussière et l'humidité, vérifier qu'ils s'ouvrent |
| | Plafond diffuseur | Au nettoyage des salles | - Enlever toutes les toiles d'araignées.<br>- Sur le plafond diffuseur visuellement sales, si le matériau le permet, passer le nettoyeur haute pression de loin |
| Sortie d'air | Cheminée de pompage dans la masse | Au nettoyage des salles | - Couper les ventilateurs<br>- Passer le jet d'eau dans le pompage par le bas, sans toucher le ventilateur.<br>- Gratter avec une brosse si la poussière s'est colmatée autour du ventilateur |
| | Cheminée de pompage sous caillebottis | Au nettoyage des salles | - Ouvrir la trappe de sécurité<br>- Couper le ventilateur<br>- Passer le nettoyeur haute pression dans le conduit qui descend au caillebottis |
| | Volets de gain centralisée | Avant chaque lavage de salle | - Nettoyer les volets de sortie de salle tant que la poussière est sèche.<br>- Nettoyer les grilles du ventilateur |
| | Gaine centralisée basse | 2x/an | - Enlever la poussière des trappes et vortex avant lavage quand la poussière est sèche<br>- Nettoyer au nettoyeur haute pression |
| | Gaine centralisée haute (ou combles) | 2x/an | - Enlever la poussière des trappes et vortex avant lavage quand la poussière est sèche<br>- Nettoyer au souffleur, aspirateur de chantier, ou balai |
| | Ventilateur | A chaque lavage de salle si encrassement | - Grilles : balayage<br>- Ventilateur : balayer ou essuyer avec un chiffon humide |

**Pour votre sécurité :**

- Pensez à utiliser des EPI adaptés : masques et lunettes pour limiter les effets des poussières.
- Ne touchez jamais les éléments électriques non protégés directement avec de l'eau

*Emma Chagnon*